

Département de l'Ardèche
Communauté de Communes de Rhône Crussol
TRANSFERT DES EFFLUENTS DE TOULAUD VERS LA STATION D'EPURATION DE GUILHERAND GRANGES
Annexe à l'avenant N° 1

Montant du marché initial : 647 272,00 € HT.

N°	Date	Poste	Montant (en € HT.)	Motifs - Commentaires
1	10/09/08	Création d'une antenne vers Ponceau en encorbellement	8 116.00	Demande du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre pour le raccordement d'une habitation et en prévision de futurs raccordements sur un secteur à vocation d'urbanisation. Poste retenu en CR du 03/09/08.
2	23/07/08	Scarification, reprofilage et compactage de voiries au Chemin des Vignasses, y compris passage en radier de dallot et croisement de conduites eau potable	24 760.00	Demande du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre dans le but d'avoir une réfection totale de la voirie et des accotements du chemin des Vignasses. Plus values pour la traversée d'un dallot aux dimensions non connues au moment de l'implantation et au tracé de la canalisation d'eau potable différent sur le terrain par rapport aux plans fournis. Poste retenu en CR du 23/07/08.
3	12/06/08	Tranche conditionnelle R14A	-35 930.00	Choix du maître d'ouvrage de ne pas réaliser cette tranche conditionnelle. Poste retenu en CR du 12/06/08
4	18/06/08	Reprise de la voirie Route Départementale	17 969.00	Nécessité de reprendre la demi chaussée de la Route Départementale dans sa totalité selon les préconisations DDE en prévoyant le rabottage, la reprise provisoire et les enrobés (yc imprégnation). Poste retenu en CR du 18/06/08
5	30/07/08	Réalisation d'un fonçage supplémentaire sous la RD pour la tranche conditionnelle R38A	9 764.00	Proposition de l'Entreprise suite aux remarques des services de l'état pour les reféctions de voiries. Poste retenu en CR du 30/07/08.
6	03/09/08	Réalisation d'un passage de la canalisation le long de la RD en encorbellement sur le pont du ruisseau.	10 300.00	Proposition de l'Entreprise suite aux remarques des services de l'état pour les reféctions de voiries. Poste retenu en CR du 14/09/08.
7	03/09/08	Réalisation d'enrochements et de travaux complémentaires de reprise du fossé	7 250.00	Nécessité d'effectuer des enrochements en fond de fossé. Poste retenu en CR du 14/09/08.
8	30/04/08	Reprise évacuation de WC Publics	1 833.00	Demande du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre. Poste retenu en CR du 30/04/08.
9	21/05/08	Implantation du géomètre	2 200.00	Nécessité de réimplanter 440 ml (5€ / ml) suite à nouveau tracé de la canalisation. Poste retenu en CR du 28/05/08.
10	21/05/08	Changement d'implantation de la canalisation Fonte (poste lié au précédent)	7 738.00	Nécessité de poser 106 ml supplémentaires en Fonte DN300 mm (73€ / ml) suite à nouveau tracé de la canalisation et hauteur de recouvrement insuffisante. Poste retenu en CR du 28/05/08.

Montant global avenant N°1 (en € HT.) :	54 000.00
--	------------------

Rapport avenant N°1 / marché initial (en %) :	8.34%
--	--------------